Vraagspecificatie Eisen

Vervanging Kolkbrug (KW-07) over het Noorderkanaal

Opdrachtgever	Provincie Noorderveld, Eenheid Wegen en Vaarwegen
Kenmerk	PNV-2026-0418 / VSE
Versie	2.0 - definitief voor aanbesteding
Datum	14 september 2026
Status	Definitief

Leeswijzer

Deze Vraagspecificatie Eisen bevat de eisen die de Provincie Noorderveld stelt aan het Werk. De eisen zijn per hoofdstuk opgenomen in een tabel. De kolom 'Toelichting' bevat informatie ter verduidelijking en bevat geen zelfstandige eisen. De kolom 'Type' geeft aan of een eis bindend is of een wens van de Opdrachtgever betreft. Wensen worden in de beoordeling van de aanbiedingen meegewogen op kwaliteit.

De eiscodes zijn opgebouwd als VS-<hoofdstuk>.<paragraaf>-<volgnummer>. Bij verwijzingen naar normen geldt de versie die van kracht is op de datum van aankondiging van de aanbesteding.

1. Algemene eisen

Dit hoofdstuk bevat de eisen die gelden voor het gehele Werk, ongeacht het object of de fase. De eisen in dit hoofdstuk zijn van toepassing naast de eisen in de hoofdstukken 2 tot en met 4.

Eiscode	Eistekst	Toelichting	Type	Verificatie
VS-1.1-01	De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden uit te voeren conform de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK 1.4) en de vigerende Eurocodes, inclusief de Nederlandse nationale bijlagen.	Bij strijdigheid tussen ROK en Eurocode prevaleert de strengste eis.	Bindend	Document (ontwerpnota)
VS-1.1-02	De Opdrachtnemer dient uiterlijk vier weken na gunning een Projectkwaliteitsplan ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.	Het Projectkwaliteitsplan wordt getoetst aan ISO 9001 en de Leidraad Systems Engineering 3.0.	Bindend	Document
VS-1.2-01	De Opdrachtnemer dient alle ontwerpdocumenten in het Nederlands op te stellen.	Engelstalige bijlagen van leveranciers zijn toegestaan, mits voorzien van een Nederlandse samenvatting.	Bindend	Document

2. Constructieve eisen

De eisen in dit hoofdstuk hebben betrekking op het ontwerp van de nieuwe beweegbare brug, inclusief landhoofden, remmingwerken en leuningen.

Eiscode	Eistekst	Toelichting	Type	Verificatie
VS-2.1-01	De nieuwe brug dient te worden ontworpen voor verkeersklasse LM1 conform NEN-EN 1991-2, met een ontwerplevensduur van 100 jaar.	Voor het bewegingswerk geldt een ontwerplevensduur van 50 jaar.	Bindend	Analyse (berekening)
VS-2.1-02	De doorvaartbreedte van de hoofdoverspanning dient minimaal 12,00 meter te bedragen, gemeten tussen de binnenzijden van de remmingwerken.	De huidige doorvaartbreedte bedraagt 9,60 meter.	Bindend	Inspectie (meting)
VS-2.1-03	De doorvaarthoogte in gesloten stand dient minimaal 2,40 meter te bedragen ten opzichte van het maatgevend hoogwaterpeil van NAP -0,40 m.	-	Bindend	Inspectie (meting)
VS-2.2-01	De brugleuningen dienen een hoogte van minimaal 1,30 meter te hebben, gemeten vanaf de bovenzijde van het fietspad.	Conform CROW-publicatie 351 voor fietsbruggen met een valhoogte groter dan 3 meter.	Bindend	Inspectie (meting)
VS-2.2-02	De Opdrachtgever wenst dat het brugdek wordt voorzien van een slijtlaag met een levensduur van ten minste 15 jaar.	Een onderbouwde afwijking hiervan wordt in de aanbieding beoordeeld op kwaliteit.	Wens	Document (onderhoudsplan)

3. Verkeer en bereikbaarheid

De Kolkbrug maakt deel uit van de doorgaande fietsroute F28 en van de vaarroute Noorderkanaal (CEMT-klasse II). Beide functies dienen zoveel mogelijk in stand te blijven gedurende de uitvoering.

Eiscode	Eistekst	Toelichting	Type	Verificatie
VS-3.1-01	Gedurende de uitvoering dient de Kolkbrug voor fietsers en voetgangers bereikbaar te blijven, met uitzondering van maximaal drie aaneengesloten weekenden.	Een weekend loopt van vrijdag 20:00 uur tot maandag 06:00 uur.	Bindend	Inspectie (registratie)
VS-3.1-02	Omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer dienen minimaal twee weken voor aanvang van een afsluiting te worden gepubliceerd en afgestemd met de wegbeheerders van de aansluitende wegen.	-	Bindend	Document (verkeersplan)
VS-3.2-01	De scheepvaart dient gedurende de uitvoering te allen tijde doorgang te hebben, met uitzondering van stremmingen die minimaal tien werkdagen vooraf zijn aangemeldt bij de vaarwegbeheerder en die niet langer duren dan 48 uur.	Stremmingen worden gepubliceerd via een Bericht aan de Scheepvaart (BAS).	Bindend	Inspectie (registratie)

4. Omgeving en duurzaamheid

Het werkgebied grenst aan het Natura 2000-gebied Noorderplassen en aan de woonbebouwing aan de Kolkweg. De eisen in dit hoofdstuk borgen de bescherming van natuurwaarden en

omwonenden.

Eiscode	Eistekst	Toelichting	Type	Verificatie
VS-4.1-01	De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de uitgevoerde natuurtoets (bijlage 4).	Het werkprotocol wordt beoordeeld door de ecoloog van de Provincie.	Bindend	Document
VS-4.1-02	Trillingen bij de bebouwing aan de Kolkweg 2 tot en met 18 dienen te blijven binnen de grenswaarden van SBR-richtlijn A, categorie 2.	Voor de woning Kolkweg 12 (rijksmonument) geldt categorie 1.	Bindend	Inspectie (monitoring)
VS-4.2-01	De Opdrachtgever wenst dat de houten brugonderdelen worden uitgevoerd in FSC- of PEFC-gecertificeerd hout.	-	Wens	Document (certificaat)

Bijlagen

Bijlage 1 Situatietekening PNV-KW07-001; Bijlage 2 Geotechnisch onderzoek; Bijlage 3 Vaarwegprofiel Noorderkanaal; Bijlage 4 Natuurtoets Kolkbrug (Bureau Groenland, mei 2026). De bijlagen zijn separaat beschikbaar gesteld via het aanbestedingsplatform.