Programma van Eisen

Reconstructie Dorpsstraat en kruising Lindelaan

Opdrachtgever: Gemeente Rijnhoven, afdeling Beheer Openbare Ruimte
Opgesteld door: Terp & Vliet Ingenieurs B.V.
Kenmerk: TV-24-1173-PvE
Versie: Concept 0.9
Datum: 2 oktober 2026

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Rijnhoven heeft Terp & Vliet Ingenieurs dit Programma van Eisen opgesteld voor de reconstructie van de Dorpsstraat en de kruising met de Lindelaan. Het document vormt de basis voor de aanbesteding van ontwerp en uitvoering in een geïntegreerd contract.

De Dorpsstraat is de belangrijkste fietsverbinding tussen het station en het centrum. Het wegdek is in 1998 voor het laatst gereconstrueerd en verkeert in matige staat. De gemeenteraad moet uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 besluiten over de definitieve fasering; dit Programma van Eisen gaat uit van uitvoering in één fase.

2 Uitgangspunten

Het ontwerp dient aan te sluiten op de in 2024 vastgestelde Mobiliteitsvisie Rijnhoven, waarin de Dorpsstraat is aangewezen als fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km/u.

De bestaande lindebomen langs de Lindelaan (36 stuks, zie bijlage B) dienen behouden te blijven. Werkzaamheden binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan onder begeleiding van een gecertificeerd boomtechnisch adviseur.

Het plangebied is weergegeven op tekening TV-24-1173-001. De aansluitende wegvakken buiten het plangebied blijven ongewijzigd.

3 Wegontwerp

3.1 Rijbaan Dorpsstraat

De huidige rijbaan heeft een breedte van 5,80 meter en is voorzien van een asfaltverharding met aan weerszijden een trottoir van 1,50 meter.

De rijbaan van de Dorpsstraat wordt uitgevoerd als fietsstraat met een breedte van 4,50 meter, in rood asfalt met een fietsstraatmarkering conform CROW-publicatie 'Fietsstraten in hoofdfietsroutes'.

3.2 Kruispunt Dorpsstraat - Lindelaan

Het kruispunt Dorpsstraat - Lindelaan dient te worden uitgevoerd als een verhoogd plateau met een hoogte van 12 centimeter en sinusvormige hellingen

conform de CROW-richtlijn voor verkeersdrempels en -plateaus.

Bij voorkeur worden de hellingen van het plateau uitgevoerd in natuursteen, om aan te sluiten bij het materiaalgebruik in de historische kern.

3.3 Parkeren en laden

Voor het parkeren langs de Lindelaan gelden de volgende eisen:

- Langs de Lindelaan worden 24 langsparkeerplaatsen gerealiseerd, met een lengte van minimaal 6,00 meter per parkeerplaats.
- Twee van deze parkeerplaatsen worden ingericht als laadplaats voor elektrische voertuigen, inclusief de benodigde kabelinfrastructuur tot in de laadpaal.
- Bij elke laadplaats wordt een laadpaal met een laadvermogen van minimaal 11 kW geplaatst.

4 Riolering en hemelwater

Het hemelwater van de rijbaan en de trottoirs wordt afgekoppeld van het gemengde stelsel en via een infiltratieriool met een bergingscapaciteit van ten minste 60 millimeter per vierkante meter aangesloten verhard oppervlak in de bodem geïnfiltreerd, waarbij de overloop wordt aangesloten op het bestaande gemengde stelsel ter hoogte van inspectieput R-114.

De opdrachtnemer dient voor aanvang van de rioleringswerkzaamheden een rioolinspectie conform NEN-EN 13508-2 uit te voeren van het bestaande stelsel binnen het plangebied en de resultaten binnen tien werkdagen aan de gemeente te rapporteren.

5 Uitvoering en omgeving

Bewoners en ondernemers aan de Dorpsstraat dienen minimaal tien werkdagen voor aanvang van werkzaamheden voor hun perceel schriftelijk te worden geïnformeerd over de aard, de duur en de bereikbaarheidsmaatregelen.

Werkzaamheden met een geluidsniveau boven 80 dB(A) aan de gevel zijn uitsluitend toegestaan op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur.

Terp & Vliet Ingenieurs adviseert de gemeente om de uitvoering te plannen buiten het zomerseizoen, omdat de Dorpsstraat dan intensief wordt gebruikt door terrassen en evenementen. Dit advies maakt geen deel uit van de eisen aan de opdrachtnemer.

6 Oplevering

Bij oplevering dient de opdrachtnemer revisietekeningen aan te leveren in DWG- en PDF-formaat, conform hoofdstuk 9 van het Handboek Openbare Ruimte Rijnhoven.

De gemeente streeft ernaar de gereconstrueerde Dorpsstraat feestelijk te openen tijdens de jaarlijkse Lindefeesten in september.

Bijlage A: Verkeerstellingen Dorpsstraat 2025. Bijlage B: Bomeninventarisatie Lindelaan (Boomzorg Rijnland, maart 2026). Bijlage C: Rioolbeheerkaart plangebied.